

=====

RFP No. WASH-2020-17

Under Contract # OAA-I-14-00049/720521

Date d'émission : 3 Juin 2020

Activité : Travaux de réhabilitation du site du réservoir et la station de pompage de Canaan

Réponses aux questions de clarifications

Date : 22 Juin 2020

=====

RFP No. WASH-2020-17 Travaux de réhabilitation du site du réservoir et la station de pompage de Canaan :

#### Questions/Réponses

- 1) Pour la maison du gardien, le système solaire, il faut préciser les quantités et les capacités des éléments suivants : batteries, panneaux solaires et inverter. Pour le système électrique (EDH ou génératrice ?)

**Rep1** : Les spécifications donnent les quantités et données quant au système électrique. Le système solaire est la seule source d'énergie prévue pour la maison de gardien.

- 2) Le château d'eau sera alimenté à partir du tuyau de distribution du réservoir ou à partir du tuyau d'alimentation du réservoir. (Pompe d'eau) ?

**Rep2** : Le château d'eau est alimenté de la ligne de transmission. Il peut y arriver qu'il sera nécessaire de fermer la vanne d'entrée au réservoir partialement pour faire couler l'eau au château.

- 3) Fenêtres tropicales à lames métalliques, en verre. Ou fenêtres coulissantes ?

**Rep3** : Pour les fenêtres, elles seront de types persiennes à lames d'aluminium de couleur blanche.

- 4) Si vous enlevez la construction de la chambre de chloration, il est important de nous envoyer un devis modifié.

**Rep4** : Les firmes sont invitées à se conformer aux exigences du DAO, Les éventuelles modifications seront apportées durant les travaux avec la firme qui sera sélectionnée.