# DOSSIER D'APPEL D'OFFRES (DAO)

**POUR L'EXÉCUTION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION ET DE CONSTRUCTION DE BLOCS SANITAIRES ET INFRASTRUCTURES WASH DANS LES ESPACES AMIS DES ENFANTS (CFS)**

- **Projet :** GAC II – Artibonite
- **Zones d'intervention :** Communes des Gonaïves, Gros-Morne et Saint-Michel-de-l'Attalaye
- **Organisme commanditaire :** Plan International Haïti
- **Date :** Novembre 2026

## 1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Dans le cadre du projet de protection d'urgence de l'enfance contre les violences basées sur le genre (VGB) et d'assistance WASH pour les populations vulnérables affectées par les crises complexes en Haïti — financé par **Affaires Mondiales Canada (GAC)** et mis en œuvre par **Plan International Haïti** en collaboration avec l'**IBESR** —, des actions ciblées sont entreprises pour :

- Améliorer l'accès aux services et installations d'eau, d'assainissement et d'hygiène (WASH) pour les femmes, les filles, les hommes et les garçons.
- Réduire la propagation des maladies d'origine hydrique dans les communes des Gonaïves, de Gros-Morne et de Saint-Michel-de-l'Attalaye (Département de l'Artibonite).

Plan International Haïti invite, par le présent appel d'offres, les entreprises qualifiées et intéressées à soumettre leurs propositions techniques et financières pour l'exécution des travaux ci-après décrits.

# 2. OBJET ET DESCRIPTION DES TRAVAUX

## 2.1. Objet du marché

Le présent marché a pour objet la réalisation de travaux de construction et de réhabilitation d'infrastructures sanitaires (blocs sanitaires, points de lavage des mains, systèmes de collecte d'eau de pluie) au niveau des Espaces Amis des Enfants (CFS) dans le département de l'Artibonite.

## 2.2. Répartition détaillée des travaux par site (ou lots)

### A. Commune des Gonaïves

1. **CFS Institution Mixte Haut Emmanuel Dessouvilles**
    - Construction d'un point de lavage des mains (PLM).
    - Aménagement d'accès pour les personnes à mobilité réduite (PMR).
    - Alimentation en eau des douches
    - Réhabilitation de la toiture.
    - Réhabilitation de la superstructure et travaux de peinture.
    - Mise en place d'un système de récupération d'eau de pluie.
    - Réalisation de formations pour le comité d'hygiène.
2. **CFS École Nouvelle Alliance**
    - Construction d'une fosse septique et d'un point de lavage des mains (PLM).
    - Construction d'un puisard.
    - Réhabilitation de la superstructure et de la toiture.
    - Pose du réseau de tuyauterie pour l'alimentation du PLM.
    - Installation d'un système de récupération d'eau de pluie.
3. **CFS École Village de Lumière**
    - Construction d'une fosse septique et d'un point de lavage des mains (PLM)
    - Remplacement des portes.
    - Réhabilitation de la toiture.
    - Reconstruction des sièges avec pose de lunettes WC.
    - Installation d'un système de récupération d'eau de pluie.

### B. Commune de Gros-Morne

4. **CFS École Nationale de Gracier**
    - Installation de trois (3) WC..
    - Installation d'un réservoir (Chatodo) de 1 000 gallons pour le point de lavage des mains et l'alimentation générale du bloc sanitaire.

### C. Commune de Saint-Michel-de-l'Attalaye

5. **CFS École Nationale Bas-de-Sault**
    - Réhabilitation de la toiture.
    - Réhabilitation de la superstructure et application de peinture.
    - Remplacement des portes.

- Reconstruction des sièges avec pose de lunettes WC.
- Installation d’un système de récupération d’eau de pluie.

# 3. SPÉCIFICATIONS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

## 3.1. Normes générales

- Les travaux doivent répondre aux normes techniques en vigueur établies par la **DINEPA** ainsi qu'aux standards humanitaires de l'initiative **SPHERE**.
- Les soumissionnaires doivent se conformer strictement aux règlements et procédures contractuelles de Plan International.

## 3.2. Contrôle de qualité des matériaux

- **Approbation :** Tous les matériaux acheminés sur le chantier doivent être préalablement inspectés et approuvés par l’ingénieur superviseur de Plan International.
- **Sable :** Utilisation exclusive de sable de rivière approuvé par la supervision.
- **Gravier :** Gravier de rivière concassé, granulométrie comprise entre 6 mm et 25 mm.
- **Liant :** Ciment Portland CPA-150 (Type 1). Toute autre marque ou équivalent doit faire l'objet d'une demande d'approbation préalable.
- **Maçonnerie :** Utilisation de moellons de rivière ou en provenance de carrières agréées.
- **Béton armé :** Dosé à Q 350, mis en œuvre mécaniquement avec utilisation obligatoire d'une aiguille vibrante.

# 4. DOSSIER DE SOUMISSION ET PROCESSUS DE RECRUTEMENT

## 4.1. Contenu de l'offre technique

Chaque soumissionnaire doit fournir un dossier complet comprenant :

1. La méthodologie détaillée d’exécution des travaux.
2. Le chronogramme d’exécution des travaux (planning Gantt ou équivalent).
3. La liste et la preuve de disponibilité des matériels et équipements affectés au chantier.
4. Les références professionnelles et la composition de l'équipe technique.
5. La présente fiche de renseignements généraux dûment complétée.

## 4.2. Période de validité des offres

Les offres restent valides pendant une durée de **12 jours** à compter de la date limite de remise des plis.

### 4.3. Critères d’évaluation

| Critère d'évaluation | Pondération |
|---|---|
| **1. Expertise technique et expérience** (Capacité de la firme, qualifications de l'équipe, méthodologie, références similaires) | **70 %** |
| **2. Coût de la proposition** (Offre financière et compétitivité des prix) | **30 %** |
| **TOTAL** | **100 %** |

# 5. PROFIL DE L’ENTREPRISE RECHERCHÉ

- **Expérience avérée :** Solide expérience dans le domaine de la construction et de la réhabilitation d'infrastructures sanitaires , assainissement).
- **Références :** Attestation de bonne exécution pour des projets similaires réalisés auprès d’organisations internationales ou d'ONG.
- **Connaissance des standards :** Maîtrise des normes SPHERE en matière d’eau, assainissement et hygiène (WASH).
- **Équipe technique :** Personnel qualifié (ingénieurs, maçons, plombiers, charpentiers) maîtrisant les règles de l'art.
- **Ancrage local :** Une expérience de travail préalable dans le département de l’Artibonite (Gonaïves, Gros-Morne, Saint-Michel) est fortement souhaitée.

# 6. VISITE DE SITE ET MODALITÉS DE DÉPÔT

- **Visites guidées des sites :** Prévues **le 27 et 28 Novembre 2026**
- **Date limite de dépôt des offres :** Fixée au **7 Decembre 2026**
- **Approvisionnement :** L’entreprise retenue est entièrement responsable du transport, de la sécurité et de la fourniture des matériaux jusqu’aux chantiers.

# ANNEXES : FICHE DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX ET FORMULAIRES

## A. INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE

1. **Raison sociale:** _____
2. **Lieu d'enregistrement / N° d'enregistrement :**
   _____
3. **Adresse complète du siège:**
   _____
4. **Téléphone / Courriel:** _____
5. **Nombre d'années d'expérience sous la raison sociale actuelle :** _____ ans.
6. **Années d'expérience dans des travaux de taille équivalente :**
   - En tant qu'entrepreneur principal: _____ ans
   - En tant que sous-traitant : _____ ans

## B. QUALIFICATION DU PERSONNEL ET CONTRATS EXÉCUTÉS

### Tableau I : Qualification des cadres et membres clés de la firme

| Nom & Prénom | Niveau d'études | Fonction | Années d'expérience globale | Années au sein de l'entreprise |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

### Tableau II : Liste des projets/contrats exécutés récents

| Maître d'ouvrage | Intitulé du projet & Localisation | Nom de l'ingénieur responsable | Montant du contrat (USD/HTG) | Contrat achevé dans les délais (Oui/Non) |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**Tableau III : Personnel clé affecté au présent chantier (À partir du Contremaître)**

| Affectation / Poste | Nom & Prénom | Qualification / Spécialité | Expérience (Années) | Nationalité |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# C. MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENT PROPOSÉS POUR LE CHANTIER

| Quantité | Désignation de l'équipement | Description / Capacité / État | Propriété ou Location |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

- **Matériel en location prévus (si applicable) :** _____

# D. MODÈLE DE CURRICULUM VITAE (CV) DU PERSONNEL CLÉ

- **Rôle proposé dans le projet :** _____
- **Nom & Prénom:** _____
- **Date de naissance:** ____/____/_____ | **Nationalité:** _____

## 1. Éducation & Formation

| Institution (Du - Au) | Diplôme / Certificat obtenu |
|---|---|
| | |

### 2. Compétences linguistiques

*(Échelle de 1 à 5 : 1 - Excellent ; 5 - Basique)*

| Langue | Lecture | Expression orale | Écriture |
|---|---|---|---|
| Français | | | |
| Créole | | | |
| Autre : | | | |

### 3. Expérience professionnelle récente

| Période (Du - Au) | Emplacement | Entreprise & Contact de référence | Poste occupé | Description des tâches |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

# E. ENGAGEMENT ET SIGNATURE

**Au nom de l'entreprise soumissionnaire :**

- **Nom du signataire autorisé:** _____
- **Fonction:** _____
- **Signature:** _____
- **Date:** ____/____/_____